

INDICE

FASCICOLO DELL'OPERA

- Premessa	Pag. 3
- Cantiere	Pag. 5
- ATTIVITA PROGRAMMATE	Pag. 6
- SCHEDA DI ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA ED AUSILIARI	Pag. 11
- REGISTRO INTERVENTI	Pag. 18

FASCICOLO DELL'OPERA

Documento provvisorio da aggiornare a fine lavori

Fascicolo dell'opera

Premessa

Introduzione

Il presente documento redatto ai sensi del Testo Unico D. LGS. n. 81/2008, coordinato al D. LGS. n. 106/2009, Articolo 91, e secondo le indicazioni degli Allegati XVI, costituisce fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera contenente informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

Il fascicolo tecnico dell'opera è predisposto al fine di dare alle imprese l'illustrazione delle modalità organizzative e procedurali da mettere in atto durante l'esecuzione delle future opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di cui al progetto di diffusione sonora, per garantire la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e dei terzi eventualmente interessati.

La redazione e aggiornamento del fascicolo tecnico dell'opera avviene in tre fasi:

- fase di progetto a cura del coordinatore per la progettazione (CSP);
- fase esecutiva a cura del coordinatore per l'esecuzione (CSE);
- fase di aggiornamento a cura del committente se avvengono modifiche nel corso dell'esistenza dell'opera.

Il Committente è l'ultimo destinatario e quindi il responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica delle disposizioni contenute.

Il presente fascicolo tecnico dell'opera non ha carattere limitativo delle norme di prevenzione che ciascuna impresa dovrà comunque mettere in atto per adempiere al proprio obbligo di prevenzione.

Dichiarazione di conformità

Con la sottoscrizione del presente F.O., il coordinatore per la progettazione consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma 1°, del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

che il presente fascicolo tecnico dell'opera, completo degli allegati è conforme ai requisiti indicati nell'allegato XVI, punto 2 (Contenuti).

Cantiere

Anagrafica

Denominazione	A.S.P. VALLONI MARECCHIA				
Indirizzo	Via Di MEZZO N.1				
Comune C.A.P. (Prov.)	RIMINI, 47923 (RN)				
Data inizio lavori	2023	Data fine lavori	2023	Durata presunta	112

Soggetti di riferimento (nominativo, recapiti telefonici e note)

Committente	A.S.P. VALLONI MARECCHIA 0541-367811
Responsabile dei lavori	RUP Dott.ssa Sofia Catania 0541-367804
Coordinatore per la progettazione	Geom Claudio Bronzetti 0541-367816
Coordinatore per l'esecuzione	Geom Claudio Bronzetti 0541-367816
Progettista OPERE DI ARREDO	Arch. Marialuisa Cipriani Corso d'Augusto n. 144 - 47923 Rimini Tel:338-318/5501

Descrizione sintetica dell'opera

DESCRIVERE SINTETICAMENTE L'OPERA OGGETTO DEL CANTIERE CON RIFERIMENTO A:

- a) scelte progettuali
- b) scelte architettoniche
- c) scelte strutturali
- d) scelte tecnologiche

L'intervento consiste nei lavori di realizzazione di impianto di diffusione sonora per evacuazione e modifiche all'impianto di rilevazione e segnalazione incendi a servizio della sede istituzione sita in via di Mezzo n.1 Rimini .

<u>Attività programmate</u>

LAVORI DI FOGNATURA CON ELEMENTI RACCOLTA ACQUE

SCHEDA 1: Manutenzione Ordinaria: Controllo periodico della situazione dell'opera.

SCHEDA 2: Manutenzione Straordinaria: Controllo della funzionalità dell'opera

Le schede che seguono sono strutturate sulla base dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93 e sono suddivise a seconda che si tratti di lavori di revisione o lavori di sanatoria/riparazione.

Non si tiene conto della possibilità di rifacimento di tratti dell'opera in quanto si rientrerebbe nel caso di un nuovo progetto e di un autonomo cantiere di lavoro.

SCHEDA N.1	
ESECUZIONE DI CADITOIE E COLLEGAMENTO ALLA RETE FOGNANTE	
Tipo d'intervento:	Manutenzione ordinaria
Attività:	Controllo funzionalità pozzetto e capacità di scarico condotte (apertura dei chiusini e controllo sifone)
Indispensabile:	Si
Cadenza:	semestrale e comunque dopo un evento temporalesco importante
Ditta incaricata:	presumibilmente attività svolta direttamente dal personale della ditta incaricata delle manutenzione
Rischi potenziali:	inciampo
Attrezzature di sicurezza in esercizio:	idonei DPI (guanti)
Dispositivi ausiliari in locazione	Nessuno
Osservazioni:	

LAVORI DI POSA DEI CONGLOMERATI CEMENTIZIO ARCHITETTONICI

SCHEDA 1: Manutenzione Ordinaria: Controllo periodico della situazione dell'opera.

SCHEDA 2: Manutenzione Straordinaria: Controllo della funzionalità dell'opera

Le schede che seguono sono strutturate sulla base dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93 e sono suddivise a seconda che si tratti di lavori di revisione o lavori di sanatoria/riparazione.

Non si tiene conto della possibilità di rifacimento di tratti dell'opera in quanto si rientrerebbe nel caso di un nuovo progetto e di un autonomo cantiere di lavoro.

SCHEDA N.2	
ESECUZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO	
Tipo d'intervento:	Manutenzione ordinaria
Attività:	Controllo della linearità della pavimentazione con attenzione alla formazione di buche o avvallamenti (controllo visivo)
Indispensabile:	Sì
Cadenza:	annuale ,o comunque a seguito di eventi meteorologici importanti o calamità naturali non prevedibili (situazioni di emergenza)
Ditta incaricata:	presumibilmente attività svolta direttamente dal personale della ditta incaricata delle manutenzioni
Rischi potenziali:	Scivolamento, investimento da movimentazione dei mezzi d'opera
Attrezzature di sicurezza in esercizio:	idonei DPI (completa dotazione) tute ad alta visibilità, segnaletica stradale
Dispositivi ausiliari in locazione	Nessuno
Osservazioni:	

LAVORI DI POSA DEI CAVIDOTTI ELETTRICI E POSA DI CAVI ELETTRICI

SCHEDA 1: Manutenzione Ordinaria: Controllo periodico della situazione dell'opera.

SCHEDA 2: Manutenzione Straordinaria: Controllo della funzionalità dell'opera

Le schede che seguono sono strutturate sulla base dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93 e sono suddivise a seconda che si tratti di lavori di revisione o lavori di sanatoria/riparazione.

Non si tiene conto della possibilità di rifacimento di tratti dell'opera in quanto si rientrerebbe nel caso di un nuovo progetto e di un autonomo cantiere di lavoro.

SCHEDA N.3	
ESECUZIONE DI NUOVI CAVIDOTTI ELETTRICI	
Tipo d'intervento:	Manutenzione ordinaria
Attività:	Controllo della linearità del cavidotto elettrico con attenzione alla formazione di schiacciature che impediscono lo scorrimento dei cavi e al controllo della continuità elettrica
Indispensabile:	Si
Cadenza:	annuale, o comunque a seguito di eventi che interrompono il funzionamento, non prevedibili (situazioni di emergenza)
Ditta incaricata:	presumibilmente attività svolta direttamente dal personale della ditta incaricata delle manutenzioni
Rischi potenziali:	elettrocuzione , se non si disattiva la corrente.
Attrezzature di sicurezza in esercizio:	idonei DPI (completa dotazione) scarpe e guanti
Dispositivi ausiliari in locazione	Nessuno
Osservazioni:	



A. S. P. VALLONI MARECCHIA

Azienda di Servizi alla Persona

Particolari prescrizioni

Opere di manutenzione degli impianti

Le opere programmate per la manutenzione degli impianti saranno a carico e cura di una azienda che verrà incaricata dall'ASP Valloni Marecchia per l'esecuzione di tali attività.

Misure generali di tutela

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori di revisione e/o manutenzione, ai sensi del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, articolo 15, è tenuto ad adottare le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In particolare dovrà curare:

- il mantenimento in cantiere di un soddisfacente livello di ordine e pulizia;
- la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro in base alle condizioni di accesso;
- la definizione di vie o zone di spostamento o di circolazione e la delimitazione e allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei materiali, con particolare riguardo alle sostanze pericolose;
- le condizioni di movimentazione dei materiali e attrezzature;
- la regolare manutenzione di attrezzature e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione del fabbricante;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere;
- la presenza in cantiere dei presidi sanitari indispensabili per garantire il primo soccorso.

**Scheda di adeguamento delle misure preventive e
protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie**

Compilare la seguente scheda per eventualmente adeguare il presente fascicolo tecnico dell'opera in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'esistenza dell'opera.

<div> M00 <div> <div> TIPOLOGIA MANUTENZIONE Attività </div> </div> </div>		
Cadenza		
Operatori		
Tavole allegate		
Informazioni sulle caratteristiche tecniche dell'opera e del luogo di lavoro		
Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione dei terzi		
Possibili rischi connessi	Dispositivi di protezione individuale	
<div> <div></div> </div>		

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Per le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, bisogna tener presente tre aspetti fondamentali:

- accesso ai manufatti posti all'esterno della struttura come lavoro in quota

Rischi	Misure preventive e protettive
Caduta dall'alto	Si segnala che per lo svolgimento delle manutenzione degli arredi non è stato previsto nessun sistema di protezione particolare, in quanto è l'impresa che svolgerà la manutenzione abbia a disposizione una idonea scala o trabattello per accedere in sicurezza ai parti in quota.

Dovendo garantire nel tempo il grado di affidabilità di queste misure preventive e protettive, si dovranno prevedere ispezioni e manutenzioni anche su questi dispositivi predisponendo la tabella riportata di seguito.

INFORMAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA						
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare		Interventi di manutenzione da effettuare	
			Descrizione	Cadenza	Descrizione	Cadenza

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Compilare la seguente scheda indicando le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici, relativi all'opera nel proprio contesto, che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni.

Elaborati tecnici per i lavori di				
Elaborato tecnico	Soggetto che ha predisposto l'elaborato (nominativo, sede, telefono)	Data del documento	Collocazione dell'elaborato	Note

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

Compilare la seguente scheda indicando le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici, relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera, che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni.

Elaborati tecnici per i lavori di				
Elaborato tecnico	Soggetto che ha predisposto l'elaborato (nominativo, sede, telefono)	Data del documento	Collocazione dell'elaborato	Note

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

Compilare la seguente scheda indicando le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici, relativi agli impianti dell'opera, che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni.

Elaborati tecnici per i lavori di				
Elaborato tecnico	Soggetto che ha predisposto l'elaborato (nominativo, sede, telefono)	Data del documento	Collocazione dell'elaborato	Note

<u>Registro degli interventi</u>

Il registro degli interventi sarà aggiornato a cura del proprietario dell'immobile o di chi ha titolo alla esecuzione di qualsiasi intervento di revisione e manutenzione ordinaria e/o straordinaria sull'opera.

Compilare ed allegare al presente fascicolo la seguente scheda per ogni lavoro effettuato.

Scheda intervento n°		
Tipo di intervento		
Periodo di esecuzione		
IMPRESA ESECUTRICE	Ragione sociale	
	Autorizzazione edilizia o titolo abilitativo	
	Sede legale	
	Recapiti telefonici	
	Datore di lavoro	
	Rappresentante legale	
	Progettista	
Problemi riscontrati durante l'esecuzione e soluzioni adottate		
Note		